令和　8　年度


狩野ドーム・グラウンド管理事業

狩野ドーム熱中症対策等備品購入

実施設計書

伊豆市教育部社会教育課

位　置　図



S=1:1500

出力システム名:伊豆市ＷｅｂＧＩＳ

令和　8　年度

工　　事　　設　　計　　書

伊豆市教育部社会教育課

事　　業　　名	狩野ドーム・グラウンド管理事業
工　　事　　名	狩野ドーム熱中症対策等備品購入
着　工 完　成　期　日	自 至
施　工　位　置	伊豆市　青羽根　地内
工　　事　　費	金　　当初　工事価格　円（税抜） 合計金額　円（税込） 変更　変更工事価格　円（税抜） 変更合計金額　円（税込）
工　事　概　要	狩野ドーム熱中症対策等備品購入　１式 移動式空調機　３台 発電機　３台 送風機　３台

狩野ドーム熱中症対策等備品購入

本 工 事 費 内 訳 書

	費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	形 式 ・ 仕 様	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	移動式空調機	ヒエスポMAC804C同等品以上	3	台			
2	LPガス＆ガソリン兼用可搬型発電機	ELSONA　GD5000SR同等品以上	3	台			
3	送風機		3	台			
4	コンセントプラグ取付工賃		1	式			
5	電源設置工	単相200V（3口）	1	式			代価表1
6	空調機配送料		1	便			
7	発電機配送料		1	便			
	小　　計						
	消費税		10	%			
	合　　計						

伊豆市教育部社会教育課

狩野ドーム熱中症対策等備品購入

【代　価　表　1】

電源設置工　　1式あたり

	費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	形　式　・　仕　様	数量	単位	単　価	金　額	摘　要
1	メタモール部材　ダクトB型	DZB202KW	2	本			
2	メタモール部材　フラットエルボ	DZB229W	4	個			
3	メタモール部材　エクスターナルエルボ	DZB228W	4	個			
4	メタモール部材　コーナーボックス	DZC345W	2	個			
5	メタモール部材　１個用スイッチボックス	DZB271KW	3	個			
6	メタモール部材　プッシング	DZB211W	5	個			
7	200Vコンセント（プレート含む）	WF2330W	3	セット			
	電線　3CV3.5mm2		12	m			
	諸部材		1	式			
	電工費		2	人			建設物価2026.10月号P877
	消耗品及び諸費用		1	式			
	分電盤改修費（漏電遮断器　30A×3器　取付）		1	式			
	直接工事費計						
	諸経費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）		1	式			直接工事費の30%以内
	合　　計						

伊豆市教育部社会教育課